

ID	Kategorie	Beschreibung	Sonstiges	Montage	Anzahl	EUR Stück NETTO	EUR Gesamt NETTO	EUR Gesamt BRUTTO
B1	Fundament	Plattenfundament, Kiesunterlage, Beton, min. 80 cm	Wird vom Bauhof Sölden gestellt		1 Stück			
B2	Stellfüße	Höhenverstellbar, verzinkt, 100x100x100mm*			15 Stück			
B4	Holzunterkonstruktion	Holzspanten konturgefräst (5-Achs); Lärchenholz 32mm Stärke, gedübelt 3-Schicht-Massivholzplatten inkl. Bohrlöcher und Verschraubungen, Maße & Details lt. Beilage	Heimisches Holz; Verleimung ausgeschlossen!	montiert auf Holzuntergestell	ca.22 m ²			
B5	Holzverkleidung	Lärchenholz 30mm Stärke, gedübelt (kein Leim), von unten unsichtbar verschraubt, Maße & Details lt. Beilage Wasserabweisende Abdeckplane weiss für Holzverkleidung, zugeschnitten für Form der Holzverkleidung für Abdeckung im Winter. Mit einer eingearbeiteten Schnur am Bund, um die Plane an einer Seite zu spannen.	Heimisches Holz, Wasserabfluss muss garantiert werden ; Verleimung ausgeschlossen	von unten auf Aluschrauben montiert; keine Bohrlöcher auf Vorderseite; offene Fugen Abdeckplane extra ausweisen.	ca.26 m ²			
B6	Natursteinmauer	Umlaufend, ca. 200 mm breit, heimischer Naturstein; Maße & Details lt. Beilage	Wird vom Bauhof Sölden gestellt	Montageabwicklung muss in Abstimmung mit Bauhof Sölden erfolgen	ca.17 m Mauer			
B7a	Windache Variante 1	Flachstahl 8 mm, konturgeschnitten, beschichtet anthrazit, Schriftzug Windache weiß matt lackiert; Maße & Details lt. Beilage		wird mittels an der Unterseite verschweißten Laschen seitlich an den Spanten montiert.	ca.0,8 m ²			
B7b	Windache Variante 2	Basis Flachstahl 3 mm, konturgeschnitten, gekantet, anthrazit beschichtet, gefüllt mit Flusskieselplaster (heimischen Flusskiesel, Trasszementmörtel*), Entwässerung beachten; Schriftzug Windache aus Einzelbuchstaben Metall lackiert oder beschichtet anthrazit; Maße & Details lt. Beilage		Kiesel werden mit Kunstharz (optional Mörtel) in die Wanne gegossen; Schriftzug wird mittels angeschweißten Stiften an der unterseite eingegossen und befestigt	ca 0,9 m ²			
B8a	Aluleisten	Aluleisten zum unsichtbaren Verschreiben der Holzverkleidung, Wetter und Frostresistenz; Maße & Details lt. Beilage			ca.50 lfm			
B8b	Beschläge	Linsenkopfbeschläge; Maße & Details lt. Beilage			ca. 75 Stück			
B9	Beschriftung Infopoint	Beschriftung: "Lebensraum Windachtal"; gefräst und intarsiert mit Edelstahlbuchstaben rostfrei, pulverbeschichtet nach RAL 7016 Anthrazit auf Holzverkleidung	Font wird zu Verfügung gestellt		1 Stück			
IF1	Informationstafeln Naturpark	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Bohrlöcher, auf Holzverkleidung montiert; Maße lt. Beilage;		FunderMax Platten auf Holzverkleidung montiert	ca. 5,5 m ²			
IF1b	Drehmodul	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Sonderform zugeschnitten, Bohrlöcher, Drehmulde zum Anfassen, auf FunderMax montiert inkl. Verbindungsdrehhelmente; Maße lt. Beilage;	Leicht drehbar; Dreck und Frosttemperaturen beachten!	FunderMax Platten auf FunderMax/Holzverkleidung montiert	1 Stück			

ID	Kategorie	Beschreibung	Sonstiges	Montage	Anzahl	EUR Stück NETTO	EUR Gesamt NETTO	EUR Gesamt BRUTTO
IF1c	Klappmodul	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Sonderform zugeschnitten, Bohrlöcher, auf FunderMax montiert inkl. Verbindungsscharnier; Maße lt. Beilage;	Stoppermechanismus; Intuitive Öffnung (Lasche etc.)	FunderMax Platten auf FunderMax/Holzverkleidung montiert	1 Stück			
IF2	Fördertafel	FunderMax Exterior Platten, 12mm, A5, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Bohrlöcher, Maße & Details lt. Beilage		FunderMax Platten auf Steinmauer montiert	1 Stück			
		*Angaben können in Absprache mit letztendlichem Auftragnehmer geringfügig variieren						

ID	Kategorie	Beschreibung	Sonstiges	Montage	Anzahl	EUR Stück NETTO	EUR Gesamt NETTO	EUR Gesamt BRUTTO
B1	Fundament	Plattenfundament, Kiesunterlage, Beton, min. 80 cm	Wird vom Bauhof Sölden gestellt		1 Stück			
B2	Stellfüße	Höhenverstellbar, verzinkt, 100x100x100mm*			15 Stück			
B4	Holzunterkonstruktion	Holzspanten konturgefräst (5-Achs); Lärchenholz 32mm Stärke, Vollholz statt verdübelter 3-Schicht-Massivholzplatten inkl. Bohrlöcher und Verschraubungen (keine verleimten Lösungen), Maße & Details lt. Beilage	Änderungen zur Unterkonstruktion entsprechend vorschlagen und beschreiben. Eventuell zusätzliche Querverstrebungen für bessere Verschraubung einzelner Bretter.	montiert auf Holzuntergestell	ca.22 m ²			
B5a	Holzverkleidung	Lärchenholzbretter 15, cm breit, min. 30mm Stärke, evtl. Mondholz; Fugen zwischen den Brettern können sichtbar sein, jedoch so gering wie möglich; Seiten leicht abgerundet/gebrochen, an den Übergängen konturgefräst Leicht abgerundet/gebrochen, damit Flächen zueinander passen. Wasser soll ablaufen können; von unten unsichtbar verschraubt, Maße & Details lt. Beilage Wasserabweisende Abdeckplane weiss für Holzverkleidung, zugeschnitten für Form der Holzverkleidung für Abdeckung im Winter. Mit einer eingearbeiteten Schnur am Bund, um die Plane an einer Seite zu spannen.	Heimisches Holz, Wasserabfluss muss garantiert werden Dübeln oder verleimen entfällt bei dieser Variante.	Versteckte Verschraubung ist gewünscht, sollte diese jedoch nicht möglich sein, kann auch Außenverschraubung gewählt werden. Schrauben verzinkt. Verschraubung so, dass beim Sitzen keine Verletzungsgefahr oder Gefahr von Beschädigung von Textilien besteht. Besonderes Augenmerk ist auf die saubere Ausführung der Stöße zwischen den großen Flächen zu richten. Möglichst einfacher Austausch von beschädigten Brettern soll möglich sein. Abdeckplane extra ausweisen.	ca.26 m ²			
B6	Natursteinmauer	Umlaufend, ca. 200 mm breit, heimischer Naturstein; Maße & Details lt. Beilage	Wird vom Bauhof Sölden gestellt	Montageabwicklung muss in Abstimmung mit Bauhof Sölden erfolgen	ca.17 m Mauer			
B7a	Windache Variante 1	Flachstahl 8 mm, konturgeschnitten, beschichtet anthrazit, Schriftzug Windache weiß matt lackiert; Maße & Details lt. Beilage		wird mittels an der Unterseite verschweißten Laschen seitlich an den Spanten montiert.	ca.0,8 m ²			
B7b	Windache Variante 2	Basis Flachstahl 3 mm, konturgeschnitten, gekanntet, anthrazit beschichtet, gefüllt mit Flusskieselplaster (heimischen Flusskiesel, Trasszementmörtel*), Entwässerung beachten; Schriftzug Windache aus Einzelbuchstaben Metall lackiert oder pulverbeschichtet anthrazit; Maße & Details lt. Beilage		Kiesel werden mit Kunstharz (optional Mörtel) in die Wanne gegossen; Schriftzug wird mittels angeschweißten Stiften an der unterseite eingegossen und befestigt	ca 0,9 m ²			
B8a	Aluleisten	Aluleisten zum unsichtbaren Verschreiben der Holzverkleidung, Wetter und Frostresistenz; Maße & Details lt. Beilage			ca.50 lfm			
B8b	Beschläge	Linsenkopfbeschläge; Maße & Details lt. Beilage			ca. 75 Stück			
B9	Beschriftung Infopoint	Beschriftung: "Lebensraum Windachtal"; gefräst und intarsiert mit Edelstahlbuchstaben rostfrei, pulverbeschichtet nach RAL 7016 Anthrazit auf Holzverkleidung	Font wird zu Verfügung gestellt		1 Stück			

ID	Kategorie	Beschreibung	Sonstiges	Montage	Anzahl	EUR Stück NETTO	EUR Gesamt NETTO	EUR Gesamt BRUTTO
IF1	Informationstafeln Naturpark	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Bohrlöcher, auf Holzverkleidung montiert; Maße lt. Beilage;		FunderMax Platten auf Holzverkleidung montiert	ca. 5,5 m ²			
IF1b	Drehmodul	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Sonderform zugeschnitten, Bohrlöcher, Drehmulde zum Anfassen, auf FunderMax montiert inkl. Verbindungsdrehelmente; Maße lt. Beilage;	Leicht drehbar; Dreck und Frosttemperaturen beachten!	FunderMax Platten auf FunderMax/Holzverkleidung montiert	1 Stück			
IF1c	Klappmodul	FunderMax Exterior Platten, 12mm, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Sonderform zugeschnitten, Bohrlöcher, auf FunderMax montiert inkl. Verbindungsscharnier; Maße lt. Beilage;	Stoppermechanismus; Intuitive Öffnung (Lasche etc.)	FunderMax Platten auf FunderMax/Holzverkleidung montiert	1 Stück			
IF2	Fördertafel	FunderMax Exterior Platten, 12mm, A5, individuell bedruckt, Kanten gebrochen, Bohrlöcher, Maße & Details lt. Beilage		FunderMax Platten auf Steinmauer montiert	1 Stück			
		*Angaben können in Absprache mit letztendlichem Auftragnehmer geringfügig variieren						

Bestätigung der Verbindlichkeit

Ich/Wir erkläre(n) ausdrücklich, dass

- Wir zur Durchführung der zu vergebenden Leistung befugt und leistungsfähig sind,
- Wir beruflich zuverlässig sind
- Wir die festgelegten Bestimmungen dieser Ausschreibungsunterlagen ohne Einschränkung anerkennen
- Wir die Angaben wahrheitsgetreu vorgenommen haben

Ich/Wir biete(n) die Erbringung der in diesen Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen zu den in diesen Unterlagen festgelegten Bestimmungen und Bedingungen an.

Gesamtpreis in EUR

Zuzüglich der österreichischen Umsatzsteuer in EUR

Angebotspreis in EUR

Unser Angebot umfasst folgende Bestandteile:

- _____
- _____
- _____
- _____

Ort, Datum

Stempel, rechtsgültige Unterzeichnung